

Số: 2325 /UBND-KT,HT&ĐT

Mỹ Hào, ngày 24 tháng 8 năm 2026

V/v khẩn trương khắc phục tồn tại,
đảm bảo an toàn với ảnh hưởng của
con bão số 4 và mùa mưa, bão 2026

Kính gửi:

- BQL dự án ĐTXD số 1 tỉnh Hưng Yên;
- BQL dự án ĐTXD phường Mỹ Hào;
- Xí nghiệp KTCT thủy lợi Mỹ Hào;
- Các đơn vị có liên quan.

Thực hiện Công điện số 172/CĐ-UBND ngày 21/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc tập trung ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 4; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 22/8/2026 của Chủ tịch UBND phường Mỹ Hào về việc tập trung ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Ngày 22/8/2026, lãnh đạo UBND phường Mỹ Hào cùng các phòng, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 4. Qua kiểm tra thấy, trên tuyến sông Bàn - Vũ Xá, mặc dù đơn vị thi công đã thực hiện tôn cao, đắp bờ bao trên bờ đê, gia cố, xử lý các cống, cánh cống còn hở, chưa kín, cơ bản ngăn nước tràn từ sông vào nội đồng. Tuy nhiên, tại một số vị trí cao trình hiện trạng vẫn chưa bảo đảm yêu cầu chống tràn, nhất là điểm thi công cống qua đê trên bờ trái khu vực cánh đồng Tổ dân phố Tiên Xá; khu vực thi công Trạm bơm Tiên Xá 2 đang thi công dở dang, bờ bao và mặt đê còn thấp. Trên một số tuyến kênh, nhất là tại các cửa cống còn rác thải, vật cản làm giảm khả năng tiêu thoát nước.

Trong điều kiện tiếp tục có mưa lớn, các trạm bơm đồng loạt vận hành tiêu úng có thể làm mực nước trên sông Bàn - Vũ Xá và hệ thống tiêu dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ nước tràn vào nội đồng, ngập úng cục bộ và mất an toàn đối với các công trình đang thi công. Để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão số 4 và bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão năm 2026, UBND phường Mỹ Hào đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Hưng Yên

Đề nghị khẩn trương chỉ đạo Liên danh nhà thầu Công ty CP đầu tư Thịnh Phát và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ cao trình bờ sông, bờ đê và các vị trí đang thi công trên tuyến thuộc địa bàn phường Mỹ Hào; khẩn trương đắp tôn cao, gia cố các vị trí thấp, chưa bảo đảm cao trình chống tràn, đặc biệt tại điểm thi công cống qua đê trên bờ trái khu vực Tổ dân phố Tiên Xá và các vị trí xung yếu khác.

- Kiểm tra, gia cố các cống, cánh cống, vị trí đào mở bờ, vị trí công trình thi công dở dang; không để tồn tại khoảng hở, vị trí thấp có khả năng gây tràn, rỉ nước từ sông vào nội đồng khi mực nước dâng cao.

- Không tập kết đất, vật liệu xây dựng hoặc bố trí máy móc, thiết bị tại các vị trí ảnh hưởng đến dòng chảy, cửa cống, tuyến tiêu; hoàn trả kịp thời các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

- Yêu cầu nhà thầu bố trí thường trực đất, bao tải, vật tư, máy móc, phương tiện và nhân lực tại công trường, sẵn sàng xử lý ngay khi xảy ra tràn bờ, sạt lở hoặc sự cố công trình.

- Yêu cầu dừng thi công tại các vị trí không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Mỹ Hào

Chỉ đạo Công ty TNHH C3A và các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án khẩn trương thực hiện:

- Kiểm tra toàn bộ khu vực thi công Trạm bơm Tiên Xá 2; khẩn trương tôn cao, gia cố bờ bao, mặt đê và các vị trí thi công dở dang còn thấp, bảo đảm khả năng ngăn nước từ sông Bần - Vũ Xá tràn vào nội đồng khi mực nước dâng cao.

- Kiểm tra, gia cố hố móng, nhà trạm, bể hút, bể xả và các hạng mục đang thi công; bố trí biện pháp bảo vệ máy móc, thiết bị, vật tư, bảo đảm an toàn cho người và công trình trong điều kiện mưa lớn.

- Yêu cầu nhà thầu phải bố trí lực lượng, máy móc, đất, bao tải và vật tư cần thiết tại công trường, sẵn sàng xử lý ngay đầu giờ các tình huống nước tràn, sạt lở, ngập hố móng hoặc ách tắc dòng chảy.

3. Đề nghị Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào

- Theo dõi chặt chẽ mực nước trên hệ thống sông, trục tiêu và nội đồng; chủ động vận hành các trạm bơm tiêu, công trình thủy lợi để tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hệ thống, đồng ruộng theo Phương án chống úng đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, vận hành an toàn các trạm bơm, cống, kênh tiêu; bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, khu dân cư và các khu vực trũng thấp.

- Phối hợp với các chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công kiểm tra cao trình, dòng chảy và các vị trí xung yếu trên tuyến sông Bần - Vũ Xá; kịp thời cảnh báo khi mực nước có nguy cơ vượt cao trình an toàn để các đơn vị chủ động gia cố.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường và các Tổ dân phố tổ chức vớt rau bèo, thu dọn rác thải, vật cản tại các tuyến kênh, cửa cống, hố hút; bảo đảm dòng chảy thông thoáng.

4. Các Tổ dân phố

- Phối hợp với chủ đầu tư, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào và các nhà thầu theo dõi các vị trí xung yếu trên địa bàn; kịp thời thông tin khi phát hiện nước tràn, sạt lở, ách tắc dòng chảy hoặc nguy cơ mất an toàn.

- Tổ chức rà soát, huy động nhân lực, phương tiện chủ động khơi thông cống, rãnh, kênh mương thuộc địa bàn; tuyên truyền Nhân dân không đổ rác, phế thải xuống sông, kênh, mương, không đặt vật cản ảnh hưởng đến dòng chảy.

Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào và các Tổ dân phố liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

UBND phường Mỹ Hào đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, khẩn trương triển khai thực hiện, không để xảy ra sự cố, ngập úng do các tồn tại của công trình đang thi công gây ra./. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT; KT, HT&ĐT *nh*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
MỸ Hào
Mã số: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HƯNG YÊN
Thời gian ký: 24/08/2026 07:58:09

Nguyễn Thế Thành