

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tấn Phát Hưng Yên;
- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Yên Hưng;
- Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Thiên Minh;
- Tổ trưởng Tổ dân phố Yên Tập.

UBND phường Mỹ Hào thông báo về việc khởi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Yên Tập đoạn từ ngã tư Nhà văn hóa kết nối đường phía Bắc Trận địa Tên lửa như sau:

1. Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Yên Tập đoạn từ ngã tư Nhà văn hóa kết nối đường phía Bắc Trận địa Tên lửa có chiều dài 193,64m.

- Loại mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa dày 7cm.

2. Giải pháp kỹ thuật.

a) Nền mặt đường:

- Bình đồ tuyến: Cơ bản theo tuyến đường cũ, có điều chỉnh một số vị trí nhằm đảm bảo quy mô, kết cấu và êm thuận trên tuyến.

- Trắc dọc tuyến: Cao độ thiết kế căn cứ theo cao độ mặt đường hiện trạng, khớp nối với cao độ các điểm đầu tuyến, cuối tuyến và các tuyến đường ngõ. Cải tạo, nâng cấp nền và mặt đường để đảm bảo chiều dày kết cấu và êm thuận toàn tuyến.

- Quy mô mặt cắt ngang: Thiết kế bề rộng mặt đường căn cứ theo hiện trạng và nhu cầu mở rộng đường người dân, mặt đường rộng trung bình khoảng từ 4,1m-6,7m; độ dốc mặt đường $i=2\%$.

- Kết cấu mặt đường KC: Mặt đường BTN C16 chiều dày lu nền 7cm; tưới nhũ tương thấm bảm CSS1 1kg/m²; lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 15cm đầm chặt K98; lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 25cm đầm chặt K98; lớp cát đen nền đường dày 50cm đầm chặt K98.

- Kết cấu mặt đường KCC (kết cấu trên cống hộp BxH=1x1m): Mặt đường BTN C16 chiều dày lu nền 7cm; tưới nhũ tương thấm bảm CSS1 1kg/m²; lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 15cm đầm chặt K98; lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 25cm đầm chặt K98.

b) Thoát nước:

- Bố trí hệ thống cống hộp BxH=1,0x1,0m ngầm giữa đường; độ dốc hướng thoát nước dẫn tới vị trí cuối tuyến; hố ga khoảng cách trung bình 30m/ga.

- Bố trí hố ga thu nước hai bên đường những vị trí hố ga thăm cống hộp BxH=1,0x1,0m phục vụ thu nước mặt và thu nước thải nhà dân.

+ Kết cấu ga thu thăm: Đệm móng đá 2x4 dày 10cm; bê tông móng M200 đá 2x4 dày 15cm; thành ga xây gạch không nung VXM M75#; trát trong thành ga VXM M75 dày 1,5cm; tấm đan BTCT đúc sẵn M250 đá 1x2 dày 15cm, trên đây song chắn rác composite kích thước 850x850 tải trọng 250kN.

+ Kết cấu ga thu: Đệm móng đá 2x4 dày 10cm; bê tông móng M200 đá 2x4 dày 15cm; thành ga xây gạch không nung VXM M75#; trát trong thành ga VXM M75 dày 1,5cm; tấm đan BTCT đúc sẵn M250 đá 1x2 dày 15cm, trên đây song chắn rác composite kích thước 960x530 tải trọng 250kN.

- Kết cấu cống hộp BxH=1,0x1,0m: Đệm móng đá 2x4 dày 10cm; móng bê tông xi măng M200# đá 2x4; cống hộp BxH=1,0x1,0m đúc sẵn tải trọng HL93.

c) Chiếu sáng:

- Tủ điều khiển cấp điện chiếu sáng tới các bóng đèn chiếu sáng qua hệ thống dây cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DAST/PVC/4x16mm². Các đường dây cáp và dây đồng tiếp địa M10 được bảo vệ luôn trong ống HDPE vặn xoắn đường kính D65/50; rãnh cáp ngầm được bảo vệ bằng mố sứ, băng bảo vệ và xếp gạch theo quy định.

- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn LED 120W lắp trên cột thép liền cần cao 6m bố trí bên trái tuyến 1, khoảng cách giữa các bóng đèn chiếu sáng khoảng 30m tùy từng vị trí đảm bảo móng cột đèn không trùng với hố ga thoát nước; móng cột đèn BTXM M200# đá 2x4 kích thước BxLxH=80x80x100cm kết hợp với bộ khung móng M24x300x300x675; Dây điện lên đèn sử dụng loại Cu/PVC/PVC 3x2,5mm²; Bố trí tiếp địa cột chiếu sáng đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành.

d) An toàn giao thông

+ Vạch 1.1: Vạch đứt màu vàng, vạch bố trí ở tim đường phân chia hai làn xe đi ngược chiều bề rộng vạch b=15cm, chiều dày vạch 1,5mm;

+ Vạch gờ giảm tốc: Vạch màu vàng, bố trí tại các vị trí sắp đến nút giao, bề rộng vạch 20cm, chiều dài vạch bằng bề rộng toàn bộ mặt đường xe chạy, khoảng cách hai vạch 40cm; bố trí cụm 5 vạch liên tiếp.

3. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu Tư vấn thiết kế: **Công ty TNHH phát triển xây dựng NTD.**

- Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: **Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Yên Hưng.**

- Nhà thầu tư vấn Quản lý dự án: **Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Tấn Phát Hưng Yên.**

- Nhà thầu thi công xây dựng: **Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Thiên Minh.**

4. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 29/09/2026

- Ngày hoàn thành (dự kiến): 28/03/2027.

UBND phường Mỹ Hào thông báo tới Quý cơ quan để biết và theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND phường
- Lưu: VT; KT, HT&ĐT *uo*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Thành