UỶ BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG MỸ HÀO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1413/TB-UBND	*Mỹ Hào, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Cải tạo nâng cấp đường khu dân cư tổ dân phố Nguyễn Xá đoạn nối với đường Đỗ Thế Diên

2. Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào;

Địa chỉ: phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Đặng Hoài Nam, số điện thoại 0987114345

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

5.1. Quy mô đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp đường khu dân cư tổ dân phố Nguyễn Xá đoạn nối với đường Đỗ Thế Diên có chiều dài khoảng 320m, trong đó làm mới lại mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng.

5.2. Giải pháp thiết kế.

a) Bình đồ tuyến: Tim tuyến, hướng tuyến bám theo đường hiện trạng, mở rộng mặt đường đến sát tường nhà dân hai bên đảm bảo đủ bề rộng nền đường.

b) Trắc dọc tuyến: Thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với cao độ điểm đầu, cuối tuyến các điểm khống chế cao độ, chiều dày kết cấu và độ êm thuận trên toàn tuyến, đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực. Đấu nối êm thuận vào đường hiện trạng.

c) Trắc ngang tuyến:

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến 1: Làm mới mặt đường theo hiện trạng với chiều rộng mặt đường trung bình B=3.2-5.2m; mặt đường dốc ngang 2% về bên phải;

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến 2: Làm mới mặt đường theo hiện trạng với chiều rộng mặt đường trung bình B=2.8-4.5m; mặt đường dốc ngang 2% về tim đường.

d) Kết cấu mặt đường thiết kế với các lớp từ trên xuống:

+ Mặt đường bê tông nhựa chặt BTNC 12.5 dày 5cm.

+ Tưới nhũ tương thấm bám CSS-1, tiêu chuẩn 1,0Kg/m2.

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm đầm chặt K≥0,98.

+ Cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm đầm chặt K≥0,98.

e) Nền đường:

- Đắp nền đường bằng cát đen đầm chặt K95, lớp tiếp giáp với kết cấu áo đường được xáo xới đầm chặt K≥0,95 dày 30cm.

g) Thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang tuyến, hệ thống thu nước mặt đường dọc tuyến đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực và theo quy hoạch chung:

+ Tuyến 1: Xây mới hệ thống rãnh thoát nước bằng bê tông cốt thép khẩu độ BxH=60x70cm bên phải tuyến; cao độ đáy rãnh phù hợp với cao độ thoát nước của khu vực. Nước từ hệ thống rãnh sẽ được đấu nối chảy vào cống ngang làm mới tại cuối tuyến. Trên tuyến bố trí các hố ga thu thăm kết hợp nạo vét bùn rác. Các hố ga được bố trí cách nhau trung bình 20-30m;

+ Tuyến 2: Xây mới hệ thống rãnh thoát nước bằng bê tông cốt thép khẩu độ BxH=60x70cm nằm ở giữa tim đường; cao độ đáy rãnh phù hợp với cao độ thoát nước của khu vực. Nước từ hệ thống rãnh sẽ được đấu nối một hướng chảy vào rãnh thoát nước B=60cm của tuyến 1, một hướng chảy vào ga của đường Đỗ Thế Diên. Trên tuyến bố trí các hố ga thu thăm kết hợp nạo vét bùn rác. Các hố ga được bố trí cách nhau trung bình 20-30m;

+ Cao độ đáy ga đặt thấp hơn cao độ đáy cống, đáy rãnh 30cm để lắng đọng bùn rác, cao độ nắp ga bằng cao độ mặt đường;

+ Rãnh B600 có kết cấu bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2, móng rãnh bằng BTXM M150 dày 10cm. Tấm đan rãnh bằng BTCT M250 đá 1x2;

+ Hố ga rãnh B600 có kết cấu tường bằng gạch đặc không nung xây VXM M75, trát thành trong bằng VXM M75 dày 1,5cm; móng ga bằng BTXM M150 đá 2x4 nằm trên lớp đệm đá dăm dày 10cm. Tấm đan hố ga bằng BTCT M250 đá 1x2, nắp ga có lưới chắn bằng composite kích thước 920x750mm chịu tải trọng 250KN.

h) Kè đá xây

Xây dựng kè đá hộc H=2m trên tuyến 1 để không lấn vào ao của nhà dân. Thân kè bằng đá hộc xây VXM M100, móng kè đá hộc bằng VXM M100, giằng đỉnh kè bằng BTXM M200 đá 1x2.

Thiết kế gờ chắn bánh trên đỉnh kè bằng BTXM M200, kích thước BxHxL=0.22x0.3x2m được bố trí cách đều nhau 2m. Xung quanh gờ chắn bánh được sơn phản quang trắng đỏ.

i) Điện chiếu sáng

Hệ thống đèn chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời được bố trí ở một bên đường và lắp đặt sát tường nhà dân. Cột đèn chiếu sáng dạng cột thép bát giác rời cần đơn (vươn 1.5m) có chiều cao cả cần H=6m. Bóng đèn sử dụng loại đèn Led công suất 60W. Móng cột đèn bằng BTXM M150 đá 1x2 kết hợp với bộ móng khung M16x240x240x500mm.

k) Tổ chức giao thông: Tổ chức giao thông bằng vạch sơn, biển báo, gờ giảm tốc tuân thủ QCVN 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

(Chi tiết được thể hiện trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt)

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Nhà thầu tư vấn lập BCKT-KT: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Giao thông vận tải.

- Đại diện đơn vị tư vấn quản lý điều hành dự án: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng CEO

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Yên Hưng.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH xây dựng Bắc Hưng Hải.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 03/11/2026.

- Ngày hoàn thành (dự kiến): 31/12/2027.

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào thông báo để các cơ quan, đơn vị biết cùng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND phường;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;
- Các nhà thầu: TC; GS; TK;
- Tổ trưởng TDP Nguyễn Xá;
- Lưu: VT; KT,HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thành