UỶ BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG MỸ HÀO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:3208/UBND-KT,HT&ĐT V/v xin ý kiến thống nhất về giải pháp, chỉ tiêu kỹ thuật công trình thủy lợi liên quan đến một số dự án trên địa bàn phường Mỹ Hào	*Mỹ Hào, ngày 31 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên;
- Chi cục thủy lợi tỉnh Hưng Yên;
- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên;
- Xí nghiệp KTCT thủy lợi Mỹ Hào.

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024;

Căn cứ Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, định hướng đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông giáp các dự án phía Tây khu dân cư tổ dân phố Phúc Xá;

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Phúc Xá;

Căn cứ Công văn số 7970/SNNMT-CCTL ngày 27/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc ngầm hóa kênh T4 trạm bơm Phan Đình Phùng và kênh Tây TDP Phúc Xá khi đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn Mỹ Hào;

Căn cứ Văn bản số 7565/UBND-KT2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ngầm hóa kênh T4 trạm bơm Phan Đình Phùng và kênh Tây TDP Phúc Xá khi đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn Mỹ Hào.

Để có cơ sở phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định. Đồng thời, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của ngành thủy lợi, thuận lợi cho quá trình quản lý khai thác công trình thủy lợi liên quan đến các dự án nói trên. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, Chi cục thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã Mỹ Hào xem xét, cho ý kiến thống nhất đối với giải pháp, chỉ tiêu thiết kế các công trình thủy lợi trên tuyến như sau:

1. Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Phúc Xá:

- Hiện trạng tuyến kênh T4 trạm bơm Phan Đình Phùng song song giáp với lề đường tuyến đường trục TDP Phúc Xá, chiều rộng trung bình khoảng 2,0 m; có chiều dài khoảng 490 m. Mặt đường hiện trạng cạnh kênh có chiều rộng khoảng 3,5 - 4 m.

- Giải pháp thiết kế:

+ Hình thức dự kiến: Ngầm hóa kênh T4 trạm bơm Phan Đình Phùng hiện trạng bằng cống hộp BTCT BxH=(1,5x1,5)m nằm dưới lòng đường hoặc giải pháp kỹ thuật tương đương.

+ Cao độ đáy cống thiết kế phù hợp theo kết quả khảo sát, tính toán thủy lực và các chỉ tiêu của ngành thủy lợi.

+ Chiều dài dự kiến: Khoảng 490 m;

+ Hướng thoát nước theo hiện trạng chảy về phía cuối tuyến.

+ Bố trí hố ga dọc tuyến cống ngầm hóa để thuận lợi cho công tác nạo vét sau này. Trên đỉnh hố ga thiết kế nắp gang để thu nước mặt đường.

2. Cải tạo, nâng cấp đường giao thông giáp các dự án phía Tây khu dân cư tổ dân phố Phúc Xá:

Hiện trạng tuyến kênh Tây TDP Phúc Xá song song với tuyến đường giao thông giáp các dự án phía Tây khu dân cư tổ dân phố Phúc Xá, chiều rộng trung bình khoảng 2,0 m; chiều dài đoạn nghiên cứu khoảng 520 m. Mặt đường hiện trạng cạnh kênh có chiều rộng khoảng 3 – 3,5 m.

- Giải pháp thiết kế:

+ Hình thức dự kiến: Ngầm hóa kênh Tây TDP Phúc Xá hiện trạng bằng cống hộp BTCT BxH=(1,5x1,5)m nằm dưới lòng đường hoặc giải pháp kỹ thuật tương đương.

+ Cao độ đáy cống thiết kế phù hợp theo kết quả khảo sát, tính toán thủy lực và các chỉ tiêu của ngành thủy lợi.

+ Chiều dài dự kiến: Khoảng 520 m;

+ Hướng thoát nước theo hiện trạng chảy về phía cuối tuyến.

+ Bố trí hố ga dọc tuyến cống ngầm hóa để thuận lợi cho công tác nạo vét sau này. Trên đỉnh hố ga thiết kế nắp gang để thu nước mặt đường.

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, Chi cục thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã Mỹ Hào bố trí

thời gian phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào và các đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường công trình để thống nhất về giải pháp, chỉ tiêu kỹ thuật của công trình thủy lợi liên quan đến các dự án nói trên. Làm cơ sở để Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện dự án theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KT,HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG MỸ HÀO T.HƯNG YÊN

Nguyễn Thế Thành