ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG MỸ HÀO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3433 /UBND-KT,HT&ĐT V/v chấp thuận hướng tuyến đường cáp ngầm 22kV trên địa bàn phường Mỹ Hào	*Mỹ Hào, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Điện lực Mỹ Hào.

UBND phường Mỹ Hào nhận được Công văn số 414/ĐLMH-KH-KT ngày 16/10/2026 của Điện lực Mỹ Hào về việc thỏa thuận hướng tuyến đường cáp ngầm 22kV trên địa bàn phường Mỹ Hào.

Căn cứ Công văn số 6372/SXD-QLKCHTXD ngày 13/11/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc phúc đáp Công văn số 3267/UBND-KT,HT&ĐT ngày 04/11/2026 của UBND phường Mỹ Hào; trong đó Sở Xây dựng thống nhất về nguyên tắc đối với phương án hướng tuyến cáp ngầm 22kV theo đề xuất của Điện lực Mỹ Hào, bao gồm đoạn tuyến dự kiến bố trí trong dải phân cách giữa đường Nguyễn Bỉnh;

Căn cứ Công văn số 343/BQLDAGT-KTTĐ ngày 09/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hưng Yên về việc tham gia ý kiến đối với hướng tuyến đường cáp ngầm 22kV trên địa bàn phường Mỹ Hào; trong đó thống nhất giải pháp xây dựng công trình hạ tầng lưới điện cáp ngầm 22kV trong phạm vi đường Tô Hiệu (đường trục Cẩm Xá) thuộc dự án do Ban quản lý;

Căn cứ Công văn số 151/BQLDA-QLDA ngày 13/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Mỹ Hào về việc tham gia ý kiến đối với hướng tuyến đường cáp ngầm 22kV trên địa bàn phường Mỹ Hào; trong đó cơ bản thống nhất về chủ trương, phương án hướng tuyến đối với các đoạn tuyến thuộc phạm vi các dự án do Ban quản lý, đồng thời đề nghị bảo đảm đồng bộ và không ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu;

Sau khi xem xét hồ sơ kèm theo Công văn số 414/ĐLMH-KH-KT ngày 16/10/2026 của Điện lực Mỹ Hào, ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Mỹ Hào và các hồ sơ, tài liệu có liên quan, UBND phường Mỹ Hào có ý kiến như sau:

1. UBND phường Mỹ Hào cơ bản nhất trí phương án hướng tuyến đường cáp ngầm 22kV theo hồ sơ kèm theo Công văn số 414/ĐLMH-KH-KT ngày 16/10/2026 của Điện lực Mỹ Hào, nhằm phục vụ đầu tư các xuất tuyến 22kV, nâng cao khả năng cấp điện, tăng tính liên kết, an toàn và ổn định của lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn.

2. Đối với các đoạn tuyến có liên quan đến các dự án, công trình đang triển khai

a) Đối với đoạn tuyến trên đường Tô Hiệu (dự án đường trục Cẩm Xá)

Điện lực Mỹ Hào thực hiện theo ý kiến của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Công văn số 343/BQLDAGT-KTTĐ ngày 09/11/2026.

Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, chủ đầu tư công trình điện và các nhà thầu có liên quan xác định cụ thể vị trí, chiều sâu, khoảng cách tuyến cáp với hệ thống thoát nước và các công trình hiện hữu; tổ chức thi công đồng bộ với dự án đường, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, kết cấu và chất lượng công trình.

b) Đối với đoạn trong phạm vi Dự án đường và kè kênh thủy nông Nhân Hòa

UBND phường nhất trí phương án hướng tuyến cáp ngầm 22kV theo ý kiến của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Mỹ Hào tại Công văn số 151/BQLDA-QLDA ngày 13/11/2026.

Trong quá trình triển khai, Điện lực Mỹ Hào và chủ đầu tư công trình điện phải chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án phường và nhà thầu thi công để tổ chức thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng công trình đã hoàn thiện phải đào, phá để thi công lại.

3. Đối với các đoạn tuyến còn lại theo Công văn số 414/ĐLMH-KH-KT

Đối với các đoạn tuyến khác trong hồ sơ đề nghị của Điện lực Mỹ Hào, UBND phường nhất trí hướng tuyến do Điện lực Mỹ Hào đề xuất tại Công văn số 414/ĐLMH-KH-KT ngày 16/10/2026.

Trước khi triển khai từng đoạn, đề nghị Điện lực Mỹ Hào phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, chủ đầu tư các dự án, đơn vị quản lý đất đai và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật có liên quan để kiểm tra, xác định cụ thể hiện trạng, ranh giới, vị trí và điều kiện thi công.

Trường hợp phát hiện có sự chồng lấn, xung đột với công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đã được phê duyệt hoặc phát sinh nội dung khác so với phương án đã đề xuất, phải kịp thời phối hợp với UBND phường và cơ quan có thẩm quyền để thống nhất điều chỉnh trước khi thực hiện.

4. Yêu cầu trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và triển khai

Đề nghị Điện lực Mỹ Hào báo cáo Công ty Điện lực Hưng Yên và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Khảo sát đầy đủ hiện trạng công trình ngầm, nổi trong phạm vi dự kiến bố trí tuyến cáp;

- Xác định chính xác vị trí, hướng tuyến, cao độ, độ sâu chôn cáp; vị trí tủ RMU, hố ga, điểm đấu nối, điểm vượt đường và các công trình phụ trợ;

- Bảo đảm không làm thay đổi chức năng, quy mô, mặt cắt, tổ chức giao thông và không ảnh hưởng đến kết cấu công trình đường bộ;

- Bảo đảm khoảng cách an toàn với hệ thống cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, viễn thông, cây xanh và các công trình hạ tầng hiện hữu;

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, các thủ tục về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, thỏa thuận vị trí, cấp phép thi công và các thủ tục có liên quan theo quy định trước khi khởi công;

- Trước khi thi công phải thông báo kế hoạch, tiến độ và biện pháp thi công cho UBND phường, các Ban Quản lý dự án và các đơn vị quản lý hạ tầng có liên quan để phối hợp;

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn điện, an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường;

- Trong quá trình thi công nếu xảy ra hư hỏng, sự cố hoặc ảnh hưởng đến công trình hiện hữu phải dừng thi công tại vị trí liên quan, phối hợp xử lý và chịu trách nhiệm khắc phục theo quy định;

- Sau khi hoàn thành phải hoàn trả mặt đường, vỉa hè, dải phân cách, bó vỉa, cây xanh, hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và mỹ quan đô thị;

- Thực hiện trách nhiệm bảo hành, sửa chữa đối với phần công trình bị ảnh hưởng do quá trình thi công theo quy định.

Trong quá trình thực hiện đề nghị Điện lực Mỹ Hào cung cấp cho UBND phường hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, sơ đồ và tọa độ vị trí tuyến cáp, tủ RMU và các công trình phụ trợ để phục vụ công tác quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn.

Điện lực Mỹ Hào, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và đơn vị thi công chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ khảo sát, phương án thiết kế, biện pháp thi công và việc bảo đảm an toàn đối với các công trình hạ tầng hiện hữu.

UBND phường Mỹ Hào đề nghị Điện lực Mỹ Hào phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên (b/c);
- Công ty Điện lực Hưng Yên (p/h);
- Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Hưng Yên;
- Ban QLDA ĐTXD phường Mỹ Hào;
- Công ty CP Nước sạch Phố Hiến (p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KT,HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thành